



VIKEN TAKSERING AS

Oppdrag: Skogfaret 60,1344 Haslum

Kunde: ,

Utskriftsdato: 21/10-2024

Utarbeidet av: Viken Taksering AS, Kim Lotterud

Kontaktdetaljer: Blåbærskogen 77, 1389 HEGGEDAL / Tlf: / post@vikentaksering.no

Prisindex:

Kalkyle

Egeninnsats er markert med grått

Beskrivelse	Mengde	Pris eks.mva	Pris inkl.mva
Garasje 1			
Etablering av renne for avrenning	1,00 RS	120 000,-	150 000,-
Flekk og skjøt sparkling, 2 lag, gipsplate himling, ferdig behandlet	68,00 m²	12 820,-	16 025,-
Flekk og skjøt sparkling, 2 lag, gipsplate vegg, ferdig behandlet	55,00 m²	10 369,-	12 961,-
Gipsplate BRANN himling, 1200x2400x15mm, ferdig montert	68,00 m²	28 987,-	36 233,-
Gipsplate BRANN vegg, 1200x2400x15mm, ferdig montert	55,00 m²	22 587,-	28 234,-
Kontroll av el.anlegg, normal oppdrag, ferdig levert	1,00 stk	5 700,-	7 125,-
Legging Papp, 2-lag på tidligere lag	68,00 m²	87 947,-	109 934,-
Leie av Taksikring	38,00 lm	6 045,-	7 556,-
Oppføring: Garasjeport (stål, elektrisk, enkel), komplett	3,00 stk	101 303,-	126 629,-
Oppføring: Grunnmur/sokkel (betong, isolert), komplett	25,00 m²	26 621,-	33 276,-
Oppføring: Tak, komplettering (forkantbord, beslag, renne)	38,00 lm	36 176,-	45 220,-
Overflatebehandling: Utvendig vegg / kledning (tre, maling, 2 strøk)	55,00 m²	20 156,-	25 195,-
Støping av gulv med fall	68,00 m²	181 644,-	227 055,-
Utskifting: Kledning utvendig trepanel	55,00 m²	69 244,-	86 555,-
Utskifting: drenering m/asfalt D=3, komplett	38,00 lm	307 466,-	384 332,-
Ventilasjon RS	1,00 RS	141 445,-	176 806,-
Sum Garasje 1		1 178 505,-	1 473 132,-

Garasje 2

Etablering av renne for avrenning	1,00 RS	120 000,-	150 000,-
Flekk og skjøt sparkling, 2 lag, gipsplate himling, ferdig behandlet	90,00 m²	16 967,-	21 209,-
Flekk og skjøt sparkling, 2 lag, gipsplate vegg, ferdig behandlet	111,00 m²	20 926,-	26 158,-
Gipsplate BRANN himling, 1200x2400x15mm, ferdig montert	90,00 m²	38 365,-	47 956,-
Gipsplate BRANN vegg, 1200x2400x15mm, ferdig montert	111,00 m²	45 585,-	56 981,-
Kontroll av el.anlegg, normal oppdrag, ferdig levert	1,00 stk	5 700,-	7 125,-
Oppføring: Garasjeport (stål, elektrisk, enkel), komplett	3,00 stk	101 303,-	126 629,-
Oppføring: Grunnmur/sokkel (betong, isolert), komplett	50,00 m²	184 422,-	230 527,-
Oppføring: Gulv på grunn for garasje m/forsterket kant	90,00 m²	211 394,-	264 243,-
Oppføring: Takkonstruksjon Sperretak av tre komplett, m/takstein og innvendig behandling	90,00 m²	335 286,-	419 107,-
Oppføring: Yttervegg av heltre bindingsverk 6", utvendig behandlet (komplett)	111,00 m²	219 632,-	274 539,-

Beskrivelse	Mengde	Pris eks.mva	Pris inkl.mva
Overflatebehandling: Utvendig vegg / kledning (tre, maling, 2 strøk)	111,00 m²	40 679,-	50 848,-
Riving, armert betongdekke	90,00 m²	140 400,-	175 500,-
Riving, plater i himling	90,00 m²	18 954,-	23 693,-
Riving, plater på innvendig vegg	20,00 m²	14 040,-	17 550,-
Riving: Bindingsverk av tre, trepanel	111,00 m²	77 922,-	97 403,-
Riving: Elektro små prosjekt, våtrom, kjøkken osv.	1,00 stk	2 730,-	3 413,-
Riving: Takrenner, forkant og gesimskasse	20,00 lm	7 489,-	9 361,-
Riving: Taksperrer, undertak og papptekking	90,00 m²	40 014,-	50 018,-
Riving: Taktekking m/shingel og undertak av papp	90,00 m²	7 722,-	9 653,-
Riving: Utvendig vegg (bindingsverk, stående kledning, gips), komplett	111,00 m²	64 935,-	81 169,-
Riving: Vindski m/ beslag og gesimskasse	20,00 lm	6 397,-	7 996,-
Støping av gulv med fall	90,00 m²	240 411,-	300 514,-
Utskifting: Kledning utvendig trepanel	111,00 m²	139 747,-	174 684,-
Utskifting: drenering m/asfalt D=3, komplett	38,00 lm	307 466,-	384 332,-
Ventilasjon RS	1,00 RS	141 445,-	176 806,-
Sum Garasje 2		2 549 923,-	3 187 403,-

Garasje 3

Etablering av renne for avrenning	1,00 RS	120 000,-	150 000,-
Flekk og skjøt sparkling, 2 lag, gipsplate himling, ferdig behandlet	182,00 m²	34 311,-	42 889,-
Flekk og skjøt sparkling, 2 lag, gipsplate vegg, ferdig behandlet	107,00 m²	20 172,-	25 215,-
Gipsplate BRANN himling, 1200x2400x15mm, ferdig montert	182,00 m²	77 581,-	96 976,-
Gipsplate BRANN vegg, 1200x2400x15mm, ferdig montert	107,00 m²	43 942,-	54 927,-
Kontroll av el.anlegg, normal oppdrag, ferdig levert	1,00 stk	5 700,-	7 125,-
Oppføring: Garasjeport (stål, elektrisk, enkel), komplett	8,00 stk	270 142,-	337 677,-
Oppføring: Grunnmur/sokkel (betong, isolert), komplett	50,00 m²	53 242,-	66 552,-
Overflatebehandling: Utvendig vegg / kledning (tre, maling, 2 strøk)	107,00 m²	39 213,-	49 016,-
Støping av gulv med fall	182,00 m²	486 164,-	607 705,-
Utskifting: Kledning utvendig trepanel	107,00 m²	134 711,-	168 389,-
Utskifting: drenering m/asfalt D=3, komplett	45,00 lm	364 104,-	455 130,-
Ventilasjon RS	1,00 RS	141 445,-	176 806,-
Sum Garasje 3		1 790 723,-	2 238 403,-

Beskrivelse	Mengde	Pris eks.mva	Pris inkl.mva
Garasje 4			
Etablering av renne for avrenning	1,00 RS	120 000,-	150 000,-
Flekk og skjøt sparkling, 2 lag, gipsplate himling, ferdig behandlet	92,00 m²	17 344,-	21 680,-
Flekk og skjøt sparkling, 2 lag, gipsplate vegg, ferdig behandlet	106,00 m²	19 984,-	24 980,-
Gipsplate BRANN himling, 1200x2400x15mm, ferdig montert	92,00 m²	39 217,-	49 021,-
Gipsplate BRANN vegg, 1200x2400x15mm, ferdig montert	106,00 m²	43 531,-	54 414,-
Kontroll av el.anlegg, normal oppdrag, ferdig levert	1,00 stk	5 700,-	7 125,-
Legging Papp, 2-lag på tidligere lag	92,00 m²	118 987,-	148 734,-
Leie av Taksikring	45,00 lm	7 159,-	8 948,-
Oppføring: Garasjeport (stål, elektrisk, enkel), komplett	4,00 stk	135 071,-	168 839,-
Oppføring: Grunnmur/sokkel (betong, isolert), komplett	41,00 m²	43 659,-	54 573,-
Oppføring: Tak, komplettering (forkantbord, beslag, renne)	45,00 lm	42 840,-	53 550,-
Overflatebehandling: Utvendig vegg / kledning (tre, maling, 2 strøk)	106,00 m²	38 846,-	48 558,-
Støping av gulv med fall	92,00 m²	245 753,-	307 192,-
Utskifting: Kledning utvendig trepanel	106,00 m²	133 452,-	166 815,-
Utskifting: drenering m/asfalt D=3, komplett	45,00 lm	364 104,-	455 130,-
Ventilasjon RS	1,00 RS	141 445,-	176 806,-
Sum Garasje 4		1 517 087,-	1 896 359,-

Garasje 5

Etablering av renne for avrenning	1,00 RS	120 000,-	150 000,-
Flekk og skjøt sparkling, 2 lag, gipsplate himling, ferdig behandlet	69,00 m²	13 008,-	16 260,-
Flekk og skjøt sparkling, 2 lag, gipsplate vegg, ferdig behandlet	99,57 m²	18 772,-	23 464,-
Gipsplate BRANN himling, 1200x2400x15mm, ferdig montert	99,57 m²	42 444,-	53 055,-
Gipsplate BRANN vegg, 1200x2400x15mm, ferdig montert	69,00 m²	28 337,-	35 421,-
Kontroll av el.anlegg, normal oppdrag, ferdig levert	1,00 stk	5 700,-	7 125,-
Oppføring: Garasjeport (stål, elektrisk, enkel), komplett	7,00 stk	236 374,-	295 467,-
Oppføring: Grunnmur/sokkel (betong, isolert), komplett	50,00 m²	184 422,-	230 527,-
Oppføring: Gulv på grunn for garasje m/forsterket kant	99,57 m²	233 873,-	292 341,-
Oppføring: Takkonstruksjon Sperretak av tre komplett, m/takstein og innvendig behandling	99,57 m²	413 382,-	516 727,-
Oppføring: Yttervegg av heltre bindingsverk 6", utvendig behandlet (komplett)	69,00 m²	136 528,-	170 660,-
Overflatebehandling: Utvendig vegg / kledning (tre, maling, 2 strøk)	108,00 m²	39 579,-	49 474,-
Riving asfaltdekke	99,57 m²	155 330,-	194 162,-
Riving, plater i himling	99,57 m²	20 970,-	26 212,-

Beskrivelse	Mengde	Pris eks.mva	Pris inkl.mva
Riving: Bindingsverk av tre, trepanel	69,00 m²	48 438,-	60 548,-
Riving: Elektro små prosjekt, våtrom, kjøkken osv.	1,00 stk	2 730,-	3 413,-
Riving: Takrenner, forkant og gesimskasse	20,00 lm	7 489,-	9 361,-
Riving: Taksperrer, undertak og papptekking	99,57 m²	44 269,-	55 337,-
Riving: Taktekking m/shingel og undertak av papp	99,57 m²	8 544,-	10 679,-
Riving: Utvendig vegg (bindingsverk, stående kledning, gips), komplett	69,00 m²	40 365,-	50 457,-
Riving: Vindski m/ beslag og gesimskasse	20,00 lm	14 610,-	18 262,-
Støping av gulv med fall	99,57 m²	265 975,-	332 468,-
Utskifting: Kledning utvendig trepanel	108,00 m²	135 970,-	169 963,-
Utskifting: drenering m/asfalt D=3, komplett	47,00 lm	380 287,-	475 358,-
Ventilasjon RS	1,00 RS	141 445,-	176 806,-
Sum Garasje 5		2 738 829,-	3 423 536,-

Garasje 6

Etablering av renne for avrenning	1,00 RS	120 000,-	150 000,-
Flekk og skjøt sparkling, 2 lag, gipsplate himling, ferdig behandlet	68,00 m²	12 820,-	16 025,-
Flekk og skjøt sparkling, 2 lag, gipsplate vegg, ferdig behandlet	100,00 m²	18 853,-	23 566,-
Gipsplate BRANN himling, 1200x2400x15mm, ferdig montert	68,00 m²	28 987,-	36 233,-
Gipsplate BRANN vegg, 1200x2400x15mm, ferdig montert	100,00 m²	41 067,-	51 334,-
Kontroll av el.anlegg, normal oppdrag, ferdig levert	1,00 stk	5 700,-	7 125,-
Oppføring: Garasjeport (stål, elektrisk, enkel), komplett	3,00 stk	101 303,-	126 629,-
Oppføring: Grunnmur/sokkel (betong, isolert), komplett	50,00 m²	184 422,-	230 527,-
Oppføring: Gulv på grunn for garasje m/forsterket kant	90,00 m²	211 394,-	264 243,-
Oppføring: Takkonstruksjon Sperretak av tre komplett, m/takstein og innvendig behandling	90,00 m²	335 286,-	419 107,-
Oppføring: Yttervegg av heltre bindingsverk 6", utvendig behandlet (komplett)	100,00 m²	197 866,-	247 333,-
Overflatebehandling: Utvendig vegg / kledning (tre, maling, 2 strøk)	100,00 m²	36 647,-	45 809,-
Riving asfaltdekke	90,00 m²	140 400,-	175 500,-
Riving, plater i himling	90,00 m²	18 954,-	23 693,-
Riving, plater på innvendig vegg	20,00 m²	14 040,-	17 550,-
Riving: Bindingsverk av tre, trepanel	100,00 m²	70 200,-	87 750,-
Riving: Elektro små prosjekt, våtrom, kjøkken osv.	1,00 stk	2 730,-	3 413,-
Riving: Plasstøpte dekker m/ ferdig overflate	90,00 m²	256 230,-	320 288,-
Riving: Takrenner, forkant og gesimskasse	20,00 lm	7 489,-	9 361,-
Riving: Taksperrer, undertak og papptekking	90,00 m²	40 014,-	50 018,-
Riving: Taktekking m/shingel og undertak av papp	90,00 m²	7 722,-	9 653,-

Beskrivelse	Mengde	Pris eks.mva	Pris inkl.mva
Riving: Utvendig vegg (bindingsverk, stående kledning, gips), komplett	100,00 m²	58 500,-	73 125,-
Riving: Vindski m/ beslag og gesimskasse	20,00 lm	6 397,-	7 996,-
Støping av gulv med fall	68,00 m²	181 644,-	227 055,-
Utskifting: Kledning utvendig trepanel	100,00 m²	125 898,-	157 373,-
Utskifting: drenering m/asfalt D=3, komplett	38,00 lm	307 466,-	384 332,-
Ventilasjon RS	1,00 RS	141 445,-	176 806,-
Sum Garasje 6		2 673 467,-	3 341 834,-

Garasje 7

Etablering av renne for avrenning	1,00 RS	120 000,-	150 000,-
Flekk og skjøt sparkling, 2 lag, gipsplate himling, ferdig behandlet	68,00 m²	12 820,-	16 025,-
Flekk og skjøt sparkling, 2 lag, gipsplate vegg, ferdig behandlet	55,00 m²	10 369,-	12 961,-
Gipsplate BRANN himling, 1200x2400x15mm, ferdig montert	68,00 m²	28 987,-	36 233,-
Gipsplate BRANN vegg, 1200x2400x15mm, ferdig montert	55,00 m²	22 587,-	28 234,-
Kontroll av el.anlegg, normal oppdrag, ferdig levert	1,00 stk	5 700,-	7 125,-
Legging Papp, 2-lag på tidligere lag	68,00 m²	87 947,-	109 934,-
Leie av Taksikring	38,00 lm	6 045,-	7 556,-
Oppføring: Garasjeport (stål, elektrisk, enkel), komplett	3,00 stk	101 303,-	126 629,-
Oppføring: Grunnmur/sokkel (betong, isolert), komplett	25,00 m²	26 621,-	33 276,-
Oppføring: Tak, komplettering (forkantbord, beslag, renne)	38,00 lm	36 176,-	45 220,-
Overflatebehandling: Utvendig vegg / kledning (tre, maling, 2 strøk)	55,00 m²	20 156,-	25 195,-
Støping av gulv med fall	68,00 m²	181 644,-	227 055,-
Utskifting: Kledning utvendig trepanel	55,00 m²	69 244,-	86 555,-
Utskifting: drenering m/asfalt D=3, komplett	38,00 lm	307 466,-	384 332,-
Ventilasjon RS	1,00 RS	141 445,-	176 806,-
Sum Garasje 7		1 178 505,-	1 473 132,-

Totalsum:	13 627 036,-	17 033 795,-
	MVA utgjør	3 406 759,-